

Projekt 2006

Hochwasserschutzprojekt Einlauf Saxetbach - BOB-Brücke, Wilderswil

- Projektbeschreibung: Es handelt sich um ein Folgeprojekt des Hochwasserereignisses vom 22./23. August 2005. An dieser Stelle ereigneten sich 2005 die Dammbrüche, welche schliesslich zu den grossräumigen Überflutungen auf dem Bodeli führten.
Das Projekt umfasst die Verstärkung und Erhöhung des linksseitigen Hochwasserschutzdammes vom Einlauf des Saxetbachs bis zur BOB-Brücke (Länge 200m):
- Verfestigung der alten Schalenmauer mit Zementinjektionen
 - Erhöhung Hochwasserschutzdamm auf EHQ = 350 m³/s
- Kosten: Fr. 750'000.-
- Termine: Planung: 2005 - 2006
Realisierung: 2007 - 2008
- Spezielles: Der neue Hochwasserschutzdamm wurde überströmsicher ausgeführt, indem auch die luftseitige Dammböschung mit überschütteten Blöcken in Hinterbeton gesichert wurde.

